Oullins.fr

GRANDS PROJETS, URBANISME

Ripage du pont-rail République

Mis en ligne le 03 mai 2013

C'est l'un des moments forts du chantier du pôle d'échanges multimodal : fabriqué sur place depuis de longs mois, le pont-rail est installé à son emplacement définitif. Sous maîtrise d'ouvrage Réseau Ferré de France, le pont-rail République prend sa place dans la continuité de la rue Orsel **du 7 au 13 mai 2013.**

L'ouvrage est glissé à l'occasion d'une interruption complète de la circulation ferroviaire de cinq jours. Monté sur vérins, cet ouvrage important (longueur : 25m, largeur : 8,40m, hauteur : 6,50m) de plus de 1 500 tonnes est posé sur des rails pour pouvoir être poussé sous la voie ferrée actuelle. **Une opération spectaculaire qui a lieu en 5 jours et 6 nuits de travail intensif, 24h/24.***Les travaux de nuit peuvent occasionner des nuisances sonores pour les riverains les plus proches de la zone travaux.*

Le pont-rail accueillera les voies ferrées, en partie supérieure, et 3 trémies en-dessous : les véhicules routiers circuleront sur la voie centrale, les piétons et modes doux sur les côtés.

- Tract d'information sur le ripage du pont-rail
- Métro et Pôle d'échanges multimodal

VILLE D'OULLINS-PIERRE-BENITE
HÔTEL DE VILLE
PLACE ROGER SALENGRO - BP 87
69923 OULLINS CEDEX
04 72 39 73 13

MAIRIE DÉLEGUÉE DE PIERRE-BENITE :
HÔTEL DE VILLE
PLACE JEAN JAURÈS
69 310 PIERRE-BÉNITE
04 78 86 62 62

HORAIRES (HTTP://OULLINS.FR/VIE-MUNICIPALE/SERVICES-MUNICIPAUX-243/HOTEL-DE-VILLE-4115.HTML?)

@ CONTACTEZ-NOUS